

|                         |
|-------------------------|
| Installatie voorschrift |
| Tapijttegels            |
| Algemeen                |

## **Van toepassing op tapijttegels met bitumen of pvc rug afwerking.**

### **Vorbereiding**

Laat de tapijt tegels 24 uur uit de doos conditioneren voor deze verlegd kunnen worden.

De tegels hebben een textiele structuur en derhalve een minimum werkruimte temperatuur van 18 °C en een relatief vochtgehalte van 65% nodig.

Controleer voor installatie of de juiste tegels zijn geleverd. Let hierbij op de kwaliteit/dessin naam, kleur, productienummers en afmeting. Leg verschillende productienummers niet in dezelfde ruimte.

### **Ondervloer**

Tapijttegels zijn te verleggen op een droge (max. 3% vocht bij zandcement en max. 1% bij anhydriet vloeren, gemeten met calcium carbid meting) vlakke geschuurde cement dekvloer of een geschuurde droge anhydriet vloer. Er kan voorafgaand een carbid meting een inschatting worden gemaakt van het vochtgehalte in de vloer met behulp van een professionele diëlektrische vochtmeter (met een bol die contact met de vloer maakt) die geschikt is voor zandcement en anhydriet vloeren.

De ondervloer(en) dienen schoon, vetvrij, schadevrij, druk- en trekvast, voldoende vlak en blijvend scheurvrij en droog te zijn zoals gesteld in DIN 18365.

De dekvloeren dienen tevens te voldoen aan de eisen gesteld in NEN 2741 en CUR-aanbevelingen.

De vloer dient geëgaliseerd te worden indien de vloer niet voldoende vlak is.

### **Bij verwarming in de vloer**

Voor installatie dient alle verwarming in de vloer 48 uur uitgeschakeld te zijn geweest en dient het opstook- en afkoelprotocol te zijn gevolgd. Dit protocol dient ook weer gevolgd te worden bij het herstarten 48 uur na de werkzaamheden of wanneer het systeem langere tijd uit heeft gestaan.

## **Informatie op de tegels**

Op de achterkant van de tegels zijn de pijlen aan te treffen van de productie richting. Dit is ook een hulpmiddel bij het bepalen van de installatie richting.

Op de rug van de tegels is tevens de productie datum of nummer aan te treffen. Zonder expliciete instructies van Marlin Contract nooit verschillende productie nummers in 1 ruimte combineren. Er kunnen van productie op productie verschillen zijn in kleur en structuur.

## **Installeren van de tegels**

Tapijt in het algemeen in de richting van het licht verleggen. Dat wil zeggen richting (zie productiepijlen) de ramen met het meeste strijklicht.

Start met het verleggen op een centraal punt in een ruimte. Maak lijnen op de ondergrond middels een grafietlijn voor het aanhouden van de juiste verlegging van de tegels onderling.

Voor een goede afwerking bij de plinten moet de gesneden zijde van de tegel naar de muurzijde/plintzijde worden gelegd.

Op trappen zijn de tegels toe te passen bij gebruik van geschikte trapneus profielen. Zorg ervoor dat de tegels goed tegen elkaar aan liggen, zodat men niet tussen de tegels kan kijken. Losse naden maken het mogelijk dat de tegels gaan schuiven en de installatie er op den duur slechter uit gaan zien of dat de tegels gaan vervormen door ongelijkmatige druk.

Tapijttegels met een bitumen rug zijn te verleggen met een antislip lijm als Unipro U-2100 L of vergelijkbare lijm.

Tapijttegels met een PVC rug zijn te verleggen met een antislip lijm als Unipro U-1000 of vergelijkbare lijm.

Volg altijd de gebruiksaanwijzingen van de desbetreffende fabrikant.

## **Belangrijk tijdens installatie**

Voor elke installatie geldt een maximale installatie van 100 m<sup>2</sup> om de installatie te beoordelen. Indien een betrokken partij enige afwijking ziet ten opzichte van de originele specificatie of een productiefout waarneemt, dient vóór verder installatie marlin contract te worden geïnformeerd. Marlin contract B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor het doorleggen bij zichtbare afwijkingen in de tegels.

De tapijt tegels kunnen door stapelen tijdens transport of opslag tijdelijk geplet zijn. Dit is inherent aan textiele vloerbedekking en verdwijnt na voldoende conditioneren.

## **Bescherming voor in gebruik name**

Bescherm de gelegde tegels tijdens de bouw tegen vervuiling en vocht. Met name kalk/gips dat tijdens de bouw nog vrijkomt kan een versluiering geven van de kleur van de tegels. Dit is vaak te herstellen, maar voorkomen is beter.

Marlin Contract BV, Marketing 3, 6921 RE Duiven

E-Mail: [sales@marlincontract.com](mailto:sales@marlincontract.com), Website: [www.marlincontract.com](http://www.marlincontract.com),

Tel.: 026-3121639 Fax.: 026 3121 593

## Installatie richting per dessin

De meest gebruikte legrichtingen zijn:

1. In 1 richting ofwel “monoliet”.
2. Verticaal halfsteens.
3. Horizontaal halfsteens.
4. Random, in geen systematisch verband.
5. Om-en-om ofwel “checkerboard”.

### Let op!

Per project/dessin/afmeting specifieke legrichting op te vragen bij Marlin Contract B.V. Het kan zijn dat de juiste installatierichting niet in dit voorschrift is vermeld. Verschillende dessins hebben verschillende mogelijke installatierichtingen. Vraag ons naar de juiste legrichting voor het dessin dat u installeert.

### Algemeen

Bij het niet opvolgen van de installatie instructies en het niet juist toepassen van een professionele installatie vervalt de garantie van Marlin Contract B.V.en/of haar leveranciers. Marlin Contract B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van inferieure installatie en/of van het niet navolgen van de installatie instructies of instructies van de desbetreffende fabrikant. De algemene verkoopvoorwaarden van Marlin Contract B.V. zijn van toepassing op al onze leveringen en gedeponeed bij de Kamer van Koophandel centraal Gelderland onder nummer 09167938.



Marlin Contract BV, Marketing 3, 6921 RE Duiven

E-Mail: [sales@marlincontract.com](mailto:sales@marlincontract.com), Website: [www.marlincontract.com](http://www.marlincontract.com),

Tel.: 026-3121639 Fax.: 026 3121 593