

Leg voorschrift
Tegel kwaliteit
Comet Lines

De Comet Lines is een bitumen tegel van 500 x 500 mm.

Vorbereiding

Laat de tapijt tegels 24 uur klimatiseren voor deze verlegd worden. De tegels hebben een textiele structuur en derhalve een minimum temperatuur van 16°C en een relatieve vochtgehalte van 65% nodig.

Ondervloer

De Comet Lines is te verleggen op een droge (max. 3% vocht gemeten met Carbiet meter) vlakke geschuurde cement dekvloer of een geschuurde droge anhydriet vloer. Deze vloer moet stof -en vetvrij zijn.

De tegels te verleggen met een antislip lijm als Unipro U-2100 L of vergelijkbaar. Let hierbij op gebruiksaanwijzingen fabrikant.

Indien er sprake is van vloerverwarming; voor installatie dient de verwarming 48 uur uitgeschakeld te zijn geweest.

Informatie op de tegels

Op de achterkant van de tegels zijn de pijlen aan te treffen van de productie richting. Dit is ook een hulpmiddel bij de verlegging van tegels.

Op de rug van de tegels is tevens de productie datum aan te treffen. Zonder expliciete instructies van marlin contract, nooit verschillende productie nummers in 1 ruimte te combineren. Er kunnen van productie op productie verschillen zijn in kleur en structuur.

Verleggen van de tegels

Tapijt in het algemeen in de richting van het licht te verleggen. Dat wil zeggen richting de ramen in de betreffende ruimtes.

Start met het verleggen op een centraal punt in een ruimte. Maak lijnen op de ondergrond middels een grafietlijn, voor het aanhouden van de juiste verlegging van de tegels onderling.

Voor het bereiken van een perfect resultaat zijn knie en handspanners in te zetten. Voor een goede afwerking bij de plinten moet de gesneden zijde van de tegel naar de muurzijde/plintzijde worden gelegd.

Op trappen zijn de tegels toe te passen bij gebruik van geschikte trapneus profielen. Zorg ervoor dat de tegels goed tegen elkaar aan liggen, zodat men niet tussen de pool doorkan kijken. Losse naden maken het mogelijk dat de tegels gaan schuiven en installatie er slecht gaat uitzien of dat tegels zelfs gaan vervormen door ongelijkmatige druk.

Belangrijk tijdens verleggen

Voor elke installatie geldt een maximale installatie van 100 m² om de installatie te beoordelen. Indien een betrokken partij enige afwijking ziet ten opzichte van de originele specificatie of een productiefout waarneemt, dient vóór verder installatie marlin contract te worden geïnformeerd. Marlin contract bv neemt geen verantwoordelijkheid voor het doorleggen bij zichtbare afwijkingen in de tegels.

De tapijt tegels kunnen door stapelen tijdens transport of opslag tijdelijk geplet zijn. Dit is inherent aan textiele vloerbedekking en verdwijnt na voldoende conditioneren.

Bescherming voor in gebruik name

Bescherm de gelegde tegels tijdens de bouw tegen vervuiling en vocht. Met name kalk/gips dat tijdens de bouw nog vrijkomt kan een versluiering geven van de kleur van de tegels. Dit is te herstellen, maar voorkomen is beter.

De kwaliteit Comet Lines is op verschillende manieren te verleggen:

1. In 1 richting / “monolith”
2. Om-en-om / “checkerboard”

1) In 1 richting

- De tegels worden in 1 richting gelegd. De pijlen onder op tegels moeten allemaal dezelfde richting op liggen
- Indien er op het grensvlak van 2 tegels een storende opeenvolging ontstaat van 2 polen met dezelfde kleur, dan moet 1 van de tegels worden uitgewisseld. *Het moet worden voorkomen dat 2 gelijk kleurige polen naast elkaar liggen en storende dikke lijnen in het tapijt gaan vormen.*

2) Om-en-om / “checkerboard”

- De tegels worden gelijk aan de structuur van een dambord, naast elkaar gelegd opgevolgd door een tegel met de pijl naar voren door een tegel met een pijl rechts. Deze pijlen zijn op de achterkant van de tegels aan te treffen.

Algemeen

Het niet opvolgen van de installatie instructies kan ertoe leiden dat de garantie van marlin contract bv vervalt. Marlin contract neemt geen verantwoordelijkheid voor gevolgen van inferieure installatie of van het niet navolgen van de installatie instructies. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen.